

PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE DROGOWE, LEDOWE

NAZWA INWESTYCJI : NAPOWIETRZNA LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Nowosady dz. nr 197, 199 gm. Zabłudów pow. białostocki
INWESTOR : Gmina Zabłudów
ADRES INWESTORA : ul. Rnek 8, 16-060 Zabłudów
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Romaszko

DATA OPRACOWANIA : 27 stycznia 2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Napowietrzna linia oświetlenia drogowego - montaż				
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, żerdź E-10,5/4,3c 2	słup słup	2.000 RAZEM	2.000
2 d.1	KNNR 5 0902-05 poz. zastępcza	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M16x200 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 0902-05 poz. zastępcza	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M16x240 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ² ; przewód AsXS _n 2x25 0.078	km.prze w. km.prze w.	0.078 RAZEM	0.078
5 d.1	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć ASA-A 500-5 BO+E2+K. 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 5 1002-0101	Montaż wysięgnika rurowego oc. do moc. lamp, jednoramiennego, typu WO-4 fi 50, 700/2000/5st, z elementem usztywniającym Ew, na wieżach żerdzi wirowanej typu E 2	kpl kpl	2.000 RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 1004-0201	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego, oprawa ledowa 4900 lm, 32W II DM12 IP66, z modułem do zdalnego sterowania sygnałem DALI i 10-letnim abonamentem. 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prze w. kpl.prze w.	2.000 RAZEM	2.000
9 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, bezpiecznik izolowany BZO-03 z zaciskiem prądowym izolowanym+wkładka topikowa DII 6A 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
10 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 30	m m	30.000 RAZEM	30.000
11 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III, pręty cynkowane 5/8" dług. 1,5m 27	m m	27.000 RAZEM	27.000
12 d.1	KNNR 2-01 0103-01 poz. zastępcza	Ścinanie gałęzi z podnośnika samochodowego (z odtransportowaniem w miejsce składowania/utylicacji) 30	szt. szt.	30.000 RAZEM	30.000
2	Pozycje niekatalogowe				
13 d.2	cennik PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	Dopuszczenie do prac na sieci energetycznej nN 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
14 d.2	kalk. indywid.	Obsługa geodezyjna inwestycji: wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
15 d.2	kalk. indywid.	Opracowanie projektu organizacji ruchu - załącznika do wniosku o zajęcie pasa drogowego 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
16 d.2	kalk. indywid.	Zajęcie pasa drogowego 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000