

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA			
1	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III - plantowanie wcześniej wykonanej pierwszej i drugiej warstwy podłoża z piasku kopanego oraz kruszywa łamanego	m ²		
d.1	0101-09	24,50*15,50	m ²	379,750	
				RAZEM	379,750
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	(20,50+11,50)*2	m	64,000	
				RAZEM	64,000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	poz.2*0,20*0,30	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie wcześniej wykonanej podbudowy o 5cm	m ²		
d.1	0114-05	20,50*11,50	m ²	235,750	
				RAZEM	235,750
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	-20,50*11,50*10	m ²	-2357,500	
				RAZEM	-2357,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- warstwa mialu kamiennego gr. 5cm frakcji 0-5mm	m ²		
d.1	0114-03	20,50*11,50	m ²	235,750	
				RAZEM	235,750
2	45233200-1	NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA			
7	analiza indywidualna	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZEPUSZCZALNEJ natryskowej ELTAN N na podbudowie ET LUB RÓWNOWAŻNEJ WRAZ Z WYMALOWANIEM LINII DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI. Układ dwóch warstw 1. warstwa zasadnicza nośna gr. 35mm oraz warstwa zewnętrzna użytkowa SBR + EPDM natryskowa o gr. 13mm	kpl.		
d.2		20,50*11,50	kpl.	235,750	
				RAZEM	235,750
3		DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO			
8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków oraz siatki do gry w siatkówkę	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Montaż jednego słupka oraz tablicy do gry w koszykówkę - słupek oraz tablica w posiadaniu Inwestora	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45111200-0	PRACE WYKOŃCZENIOWE			
10	analiza indywidualna	DOSTAWA ZIEMI URODZAJNEJ W CELU WYKONANIA SKARP I DOWIĄZANIA SIĘ DO ISTNIEJĄCEGO POZIOMU TERENU	m ³		
d.4		(28,50+11,50)*3,50*0,50	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.4	0101-09	(28,50+11,50)*3,50	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.4	0401-05	poz.11	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000